

HAUPTVERWALTUNG SACHSENENERGIE AG, Dresden



OBJEKTYP

Büro | Verwaltung

BAUHERR

Projektges. Anbau
City Center Dresden

LEISTUNGSPARTEN

Hochbau

AUSFÜHRUNG

2020 – 2022

Die Glass Ingenieurbau Leipzig GmbH errichtete in Dresden den Rohbau für die Erweiterung des bestehenden „City-Centers“.

Der Neubau in der Fritz-Löffler-Straße neben dem bestehenden City-Center besteht aus zwei Unter-, einem Erd- und zwölf Obergeschossen. In den beiden Untergeschossen ist für die Mitarbeiter im Gebäude eine Tiefgarage vorgesehen. Außerdem sind hier die Technikräume angeordnet.

Das Gebäude ist als Rechteck mit einer Ausdehnung von ca. 42 x 60 m konzipiert. Die beiden Untergeschosse nehmen die komplette Grundfläche ein. Vom Erdgeschoss bis zum fünften Obergeschoss ist das Gebäude als Rechteck

mit offenem Innenhof geplant. Auf das fünfte Obergeschoss baut dann der Nordturm bis zum siebten Obergeschoss und der Südturm bis zum zwölften Obergeschoss auf.

Im Wesentlichen haben wir die Mauerwerks-, sowie Beton- und Stahlbetonarbeiten ausgeführt. Hierbei wurden ca. 2.560 to Bewehrungsstahl, ca. 16.290 m³ Stahlbeton, ca. 50 St Fertigteil-Treppenläufe sowie 810 m³ Mauerwerk verbaut.

Die Fertigstellung der Leistungen erfolgt Abschnittsweise und die freigegebenen Bereiche wurden Zug um Zug den nachfolgenden Gewerken zur Verfügung gestellt.