

KLINIKUM MEMMINGEN MEMMINGEN



Das Projekt umfasst die Rohbauarbeiten für den Ersatzneubau des Klinikums Memmingen sowie des Bezirkskrankenhauses Memmingen. Der Leistungsumfang beinhaltet sämtliche Rohbauarbeiten einschließlich Restaushub, Grundleitungen, Blitzschutz, Elektroeinlegearbeiten, Betonkernaktivierung sowie die Herstellung von Rigolenanlagen.

Das Klinikum Memmingen wird als Stahlbetonkonstruktion in Ortbetonbauweise mit zwei Untergeschossen, einem Erdgeschoss und bis zu fünf Obergeschossen errichtet. Das Bezirkskrankenhaus entsteht ebenfalls in Stahlbeton-Ortbetonbauweise und umfasst ein Untergeschoss, ein Erdgeschoss sowie ein Obergeschoss.

Zu den wesentlichen Leistungskennzahlen gehören die Verarbeitung von rund 60.000 m³ Beton sowie ca. 10.000 Tonnen Bewehrungsstahl.

OBJEKTYP

öffentliche
Einrichtungen |
Krankenhaus

BAUHERR

Klinikum Memmingen
ÄöR und
Bezirkskliniken
Schwaben

AUSFÜHRUNG

02/2025 – 08/2026

LEISTUNGSPARTEN

Hochbau | Tiefbau

Besondere Anforderungen

- Herstellung einzelner Bauteile und Bereiche in Sichtbetonklasse SB 4
- Realisierung des Gesamtprojekts innerhalb einer Bauzeit von lediglich 19 Monaten
- Hohe Anforderungen an Termin-, Qualitäts- und Ablaufkoordination aufgrund der Größe und Komplexität des Krankenhausbaus

